UNIVESIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR)
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA)

Objeto	**Contratação de serviços de reparo e adequação da cobertura do prédio do Campus Curitiba I sede Barão do Rio Branco**	Órgão	**UNESPAR**
Endereço	**Rua Barão do Rio Branco, 370, Centro**	Protocolo	**26.622.686-1**
Município	**Curitiba/PR**	Tipologia	**REPAROS**
Responsável técnico	**Raylson Dalmas**	CREA / CAU nº	**162.323**
E-mail	**raylson.dalmas@unespar.edu.br**	ART / RRT nº	
Data	**14/10/2026**	BDI Projetos **30,67%** / BDI convencional **25,83%**	BDI Diferenciado **15,28%**
Referência	**SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA** - **Resolução SECID nº 093/2026** - **Vigência: JULHO DE 2026**	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 2.021,67**	**R$ 253,17**		**R$ 2.274,84**			**R$ 2.862,36**	
1.1	**103689**	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	449,26	56,26	505,52	2.021,67	253,17	2.274,84		2.862,36	2.862,36		BDI PADRÃO
2		**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA**						**R$ 20.632,30**	**R$ 13.934,46**		**R$ 34.566,76**			**R$ 43.494,29**	
2.1	**97647**	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	60,00	0,00	4,95	4,95	0,00	297,00	297,00		373,71	373,71		BDI PADRÃO
2.2	**94207**	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	60,00	39,55	9,00	48,55	2.373,00	540,00	2.913,00		3.665,34	3.665,34		BDI PADRÃO
2.3	**COMP 003**	FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA VEDAÇÃO	M	120,00	0,94	2,38	3,32	112,80	285,60	398,40		501,29	501,29		BDI PADRÃO
2.4	**94227**	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	300,00	48,33	21,97	70,30	14.499,00	6.591,00	21.090,00		26.536,90	26.536,90		BDI PADRÃO
2.5	**COMP 004**	BOTA FORA EM CAÇAMBA 5M3	UN	1,00	380,00	187,16	567,16	380,00	187,16	567,16		713,64	713,64		BDI PADRÃO
2.6	**98557**	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	50,00	31,17	19,32	50,49	1.558,50	966,00	2.524,50		3.176,50	3.176,50		BDI PADRÃO
2.7	**COMP 005**	BOCAL PARA CALHA CHAPA GALVANIZADA 24	UN	30,00	15,90	80,44	96,34	477,00	2.413,20	2.890,20		3.636,65	3.636,65		BDI PADRÃO
2.8	**COMP 006**	LINHA DE VIDA HORIZONTAL PROVISÓRIA EM CORDA PARA TRABALHOS EM COBERTURAS E TELHADOS	M	200,00	5,46	7,26	12,72	1.092,00	1.452,00	2.544,00		3.201,04	3.201,04		BDI PADRÃO
2.9	**COMP 007**	VEDAÇÃO DE CALHAS OU RUFOS COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	M	50,00	2,80	24,05	26,85	140,00	1.202,50	1.342,50		1.689,23	1.689,23		BDI PADRÃO